

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบล ควนศรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 374,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบล ควนศรี โดยก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง 13.70 เมตร ยาว 8.80 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต.ควนศรี จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด กำหนดราคากลางไว้ 374,000.- บาท
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 เป็นเงิน 374,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 6 หน้า ดังนี้
  - 5.1 ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
  - 5.2 ปร.4 จำนวน 5 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ 73/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
 

6.1. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2. นายไชยยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
6.3. นายประกอบ สงเคราะห์	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ 2	เป็นกรรมการ
6.4. นางธิดารัตน์ แต้มเต็ม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ
6.5. นางสาวภี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี  
 สถานที่ก่อสร้าง ทต.ควนศรี  
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี  
 ประเภท งานอาคาร  
 เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลควนศรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี  
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	291,692.04	1.2734	371,440.64	90 ไร่
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			374,440.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			374,000.00	
	ตัวอักษร สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 130.24 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 2,871.62 บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นายศิริชัย บุญศรี)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายไชยยันต์ สะศรี)  
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายประกอบ สงเคราะห์)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางชิตารัตน์ เต็มเต็ม)

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวรพี เต็มจันทร์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี  
สถานที่ก่อสร้าง ต.ควนศรี ม.2 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี นายไชยยันต์ สระศรี  
ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี  
ประมาณราคามือวันที่ 9 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>งานโครงสร้างอิฐก่อ</b>								
1	ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน	5.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	765.00	765.00	
2	ทรายหยาบ ปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	200.00	200.00	46.00	46.00	246.00	
3	คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	1,654.00	1,323.20	346.00	276.80	1,600.00	
4	คอนกรีต ค.1	7.00	ลบ.ม.	1,781.00	12,467.00	305.00	2,135.00	14,602.00	
5	ไม้แบบ ( ไม้ 80 % )	25.00	ตร.ม.	280.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
6	ค่าแรง ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	103.00	2,575.00	2,575.00	
7	งานร้อยท่อน้ำ คสล.เดิม	8.80	ตร.ม.	-	-	200.00	1,760.00	1,760.00	
8	งานร้อยกระเบื้องพร้อมโครงหลังคา	57.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,565.00	2,565.00	
9	ตะปู ขนาด 3 "	2.00	กก.	48.00	96.00	-	-	96.00	
10	SR 24 Ø 6 มม.	0.015	ตัน	23,640.00	354.60	2,801.00	42.02	396.62	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>31,605.62</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
ลงชื่อ .....

(นายศิริชัย บุญศรี)  
ประธานกรรมการ

  
ลงชื่อ .....

(นางริติการัตน์ เต็มเต็ม)  
กรรมการ

  
ลงชื่อ .....

(นางสาวกฤษี เต็มเต็ม)  
เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 ฝ่ายประมาณราคา  
 ประมาณราคาโดย

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลนครศรี  
 ทต. นครศรี ม.2 ต.นครศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
 กองช่าง ทต.นครศรี  
 นายไชยยันต์ สระศรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่  
 รายการเลขที่

แบบเลขที่  
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนครศรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>31,605.62</b>	
	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
11	SD 30 Ø 12 มม.	0.107	ตัน	22,745.00	2,433.72	2,801.00	299.71	2,733.42	
12	เหล็กตะแกรงวายเมด 4 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	10.00	600.00	2,400.00	
13	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	46.00	230.00	-	-	230.00	
14	ทรายรองพื้นแทนไม้แบบ	25.00	ลบ.ม.	200.00	5,000.00	35.00	875.00	5,875.00	
	<b>งานหลังคา</b>								
15	เหล็ก 75 X 45 X 15 X 3.20 มม.	23.00	เส้น	717.00	16,491.00	221.00	5,083.00	21,574.00	
16	น๊อตยึดแผ่นเพลาท Ø 12 มม. ยาว 8 นิ้ว	36.00	ตัว	25.00	900.00	-	-	900.00	
17	เหล็กกล่อง 4" X 4" หน้า 3.2 มม.	7.00	เส้น	2,350.00	16,450.00	220.00	1,540.00	17,990.00	
18	PLATE หน้า 9 มม.	9.00	แผ่น	150.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>84,658.04</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นายศิริชัย บุญศรี)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายประกอบ สงเคราะห์)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางริศรัตน์ เต็มเต็ม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางสารภี เต็มจันทร์)  
 เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง

ทต. ควนศรี ม.2 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง ทต.ควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี


ประมาณราคาโดย

นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>84,658.04</b>	
19	แผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) หนา 0.35 มม. แบบมีฝอยกันความร้อน	140.00	ตร.ม.	250.00	35,000.00	80.00	11,200.00	46,200.00	
20	ตะปูเกลียวชุบแข็ง	220.00	ตัว	5.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
21	ค่าแรงงานโครงหลังคา	140.00	ตร.ม.	-	-	100.00	14,000.00	14,000.00	
22	ลวดเชื่อม	10.00	กิโลกรัม	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	<b>งานพิน - ผนัง</b>								
23	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	36.00	ตร.ม.	80.00	2,880.00	80.00	2,880.00	5,760.00	
24	เสาเอ็นและคานทับหลัง	23.00	ม.	80.00	1,840.00	35.00	805.00	2,645.00	
25	ฉาบปูนเรียบผนัง	72.00	ตร.ม.	55.00	3,960.00	70.00	5,040.00	9,000.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>164,563.04</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ ..... ลงชื่อ นายไชยยันต์ สะศรี ,  
(นายศิริชัย บุญศรี) รองประธานกรรมการ



ลงชื่อ ..... ลงชื่อ นายประกอบ สงเคราะห์  
(นายประกอบ สงเคราะห์) กรรมการ



ลงชื่อ ..... ลงชื่อ นาย 10ม  
(นายธิดารัตน์ เต็มเต็ม) กรรมการ



ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
(นางสารภี เต็มจันทร์) เลขานุการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง ทต.ควนศรี ม.2 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>164,563.04</b>	
26	ประตู 1 ขนาด 3.50 ม. X 2.50 ม. 1 ชุด	8.75	ตร.ม.	7,500.00	65,625.00	-	-	65,625.00	
27	ประตู 2 ขนาด 2.50 ม. X 2.00 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	80.00	80.00	3,080.00	
28	เหล็กทาบขนาด 1" X 1"	9.00	ม้วน	2,200.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
29	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด $\phi$ 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
30	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด $\phi$ 1 1/2 นิ้ว	8.00	ท่อน	625.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
31	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด $\phi$ 1 นิ้ว	30.00	ท่อน	570.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
	<b>งานทาสีอาคาร</b>								
33	งานตีพลาตึก	36.00	ตร.ม.	40.00	1,440.00	25.00	900.00	2,340.00	
34	ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเหล็ก	14.00	ตร.ม.	56.00	784.00	35.00	490.00	1,274.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>283,282.04</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นายศิริชัย บุญศรี)

(นายไชยยันต์ สระศรี)

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นางธิดารัตน์ เต็มเติม)

กรรมการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นางสารณี เต็มจันทร์)

เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี  
ทต. ควนศรี ม.2 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่  
รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง ทต.ควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาโดย

นายไชยยันต์ สระศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>283,282.04</b>	
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
35	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 X 36 วัตต์	7.00	ชุด	420.00	2,940.00	100.00	700.00	3,640.00	
36	สวิตช์ไฟ 1 ปลั๊ก 2 แบบเรียบติดผนัง	1.00	ชุด	120.00	120.00	100.00	100.00	220.00	
37	สวิตช์ไฟ 2 ปลั๊ก 1 แบบเรียบติดผนัง	1.00	ชุด	120.00	120.00	100.00	100.00	220.00	
38	สายไฟฟ้า VAF 2 X 2.5 ยาว 100 เมตร	1.00	ม้วน	1,780.00	1,780.00	-	-	1,780.00	
39	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน(THW)ขนาด 1 X 25 มม.	30.00	เมตร	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
40	คัตเอาต์ขนาด 100 แอมป์	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
41	ท่อร้อยสายไฟ PVC. ศก. 1 นิ้ว	15.00	ท่อน	70.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
42	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	แบบ ทด.
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>291,692.04</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายไชยยันต์ สระศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายประกอบ สงเคราะห์)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางสารภี เต็มจันทร์)

เลขานุการ